

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

العطاء رقم (55 / 2023)

استحداث دورات صحية رجال في مبنى المشاغل وصيانة دورة صحية في مبنى المعالجة المرحلة الاولى /المحطة

| الرقم | الوصف | الوحدة | الكمية | السعر الإفرادي بالدينار | | السعر الإجمالي بالدينار | |
|-------|--|----------|--------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| | | | | قلس | دينار | قلس | دينار |
| 1- | <p>بالمقطوع : ازالة بلاط الأرضيات والجدران في مبنى المشاغل ومبنى المعالجة الاولى ، وأجزاء من الخزائن الألمنيوم والرخامات في مبنى المشاغل وجميع العوايق والاسقف المستعارة وجميع ما يلزم لانجاز هذا العمل ونقل باب قائم على نفس الواجهة واغلاق مكانه القديم باستخدام الطوب الاسمنتي والسعر يشمل الحفر لمكانه الجديد والحلق والكشقات وتوريد أية مواد جديدة اذا دعت الحاجة وتوريد وتركيب باب رئيسي لمدخل الدورات الصحية بنفس مواصفات الباب المراد نقله والسعر يشمل الحفر والحلق والكشقات وايه مواد جديدة اذا دعت الحاجة ورفع منسوب منطقة الدورات الصحية في مبنى المشاغل 15سم من المنسوب الحالي القائم بمواد عدسية قبل البدء بتأسيس الصحي ونقل الزوائد الى الاماكن المخصصة في الشركة باشراف مندوب الصيانة وازالة المخلفات في الاماكن المسموح بها خارج حرم المحطة وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> | بالمقطوع | مقطوع | | | | |
| 2- | <p>بالمتر المربع : توريد وبناء وقصارة 3 أوجه لقواطع من الطوب الاسمنتي 7 سم الكمية التقديرية لكل دورة صحية 7م 2م والعمل يشمل التأسيس لانابيب الخاصة بالتمديدات الكهربائية اسفل القصارة كمية الطوب التقديرية 7سم 26م 2م وتوريد وتركيب طوب 15سم لفصل منطقة الكفتيريا القائمة في المشاغل عن منطقة الدورات الصحية المراد انشاؤها والسعر يشمل التوريد والتركيب والقصارة 3 اوجه وجميع ما يلزم لانجاز هذا العمل حسب تعليمات المهندس المشرف وحسب المخططات والمواصفات .</p> | 2م | 100 | | | | |
| 3- | <p>بالمتر المربع : توريد وتركيب بلاط سيراميك ذات نوعية جيدة لأرضيات 40سم *40سم وجدران 30سم *60سم الدورات الصحية في المشاغل ومبنى المعالجة الاولى وحسب بلد المنشأ للمواد المعتمد لدى شركة السمرا وكما هو معمول به في حمام الطابق الثالث /الرجال في مكاتب الشركة الرئيسية في عمان والعمل يشمل التعزيز والتكحيل بالروبة الاسمنتية وتركيب الزوايا المعدنية مع مراعاة المناسيب لتصريف المياه بشكل جيد ومصائد عدد 4 تجميع المياه والاطية والمصافي ذات نوعية جيدة ستانلس وعمل رفعة 7سم الكمية التقريبية 15م 2م للرفعة لجميع الدورات الصحية وجميع ما يلزم لانجاز هذا العمل وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> | 2م | 150 | | | | |



Handwritten signature and date.

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

العطاء رقم (55 / 2023)

استحداث دورات صحية رجال في مبنى المشاغل وصيانة دورة صحية في مبنى المعالجة المرحلة الاولى /المحطة

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|----------|--|----|
| | | | 59 | م2 | <p>بالمتر المربع : توريد وتركيب أسقف مستعارة قياس 60سمx60سم في كلا الموقعين والكفتيريا القائمة ذات نوعية جيدة مقاوم للرطوبة وجه بلاستيك مقاوم للظفن والاصفرار مع تركيب الفواصل والزوايا والاطار الخاص بها الكمية المقدرة هي مساحة الارضية وجميع ما يلزم لاتجاز هذا العمل وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> | 4- |
| | | | 6 | عدد | <p>بالعدد : توريد وتركيب أبواب حمامات لكل دورة صحية أبواب خشب لامينيت في كلا الموقعين معزولة جيداً ذات نوعية جيدة مقاومة للرطوبة البند يشمل الاطار والزاقيل والفصالات وكامل الاكسسوارات والسعر يشمل جميع الفصالات والاكسسوارات والمقابض نوع ستانلس مقاوم للرطوبة نوعية جيدة ابعاد الابواب م2 * 1م والسعر يشمل جميع ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.</p> | 5- |
| | | | مقطوع | بالمقطوع | <p>بالمقطوع : توريد وتركيب وتشغيل لكل دورة صحية نظام تهوية شفاطات مع دمير عدد 7 في مبنى المشاغل وواحد في مبنى المعالجة الاولى قياس 8 انش مربوط بنظام دكت (duct) الى الخارج واغلاق الفتحات الخارجية باستخدام انواع العزل المناسبة مع التمديدات الكهربائية الخاصة وايصالها الى اقرب مصدر كهربائي واغلاق النوافذ باستخدام الجبسوم يورد والسعر يشمل جميع ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.</p> | 6- |
| | | | مقطوع | بالمقطوع | <p>بالمقطوع : توريد وتركيب مغاسل غاطسة ذات نوعية جيدة عدد 5 لكافة الدورات الصحية في المشاغل ومغسلة عدد 1 نص عامود في مبنى المعالجة الاولى وحسب بلد المنشأ المعتمد لدى شركة السمرا وكما هو معمول به في حمام الطابق الثالث /الرجال في المكاتب الرئيسية عمان والسعر يشمل تركيب الجرانيت ذات نوعية جيدة وتركيب خزائن الالمنيوم السفلية بطول 5 م.ط للدورات الصحية في مبنى المشاغل ويشمل جميع الاكسسوارات والبطاريات والخلاط عدد 6 والتغذية للماء البارد والساخن قالب صب نحاس 100% بلد المنشأ كما هو معتمد في الشركة من وايصاله اقرب مصدر مياه وجميع ما يلزم للتوصيلات والتمديد على شبكة الصرف الصحي بمواسير 2 انش نوع UPVC وربطها باقرب مصرف ارضي وتوريد وتركيب خزانة تجميع خطوط مياه تغذية رئيسية من الخط الرئيسي في مبنى المشاغل تحتوي على كوليكترات نحاس نسبة 100% بلد المنشأ حفرة على الكوليكتر كما هو معتمد لدى الشركة للساخن والبارد ومحبس فرعي لكل خط لكل دورة صحية على حدى وجميع التمديدات من تغذية داخل سليف حسب قطر خطوط التغذية المستخدمة السوير وجميع قطع الاكسسوارات داخل وخارج الخزانة والمصابين عدد 6 نوع لمبنى المشاغل اوتامتيك صناعي مع حساس لحركة اليد والمرايا ذات نوعية جيدة داخل اطار الالمنيوم متين وجميع القطع وكل ما يلزم لاتجاز هذا العمل وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> | 7- |



Handwritten signature or initials.

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

العطاء رقم (55 / 2023)

استحداث دورات صحية رجال في مبنى المشاغل وصيانة دورة صحية في مبنى المعالجة المرحلة الاولى / المحطة

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|--|-----|
| | | | | عدد | 2 | <p>بالعدد: توريد وتركيب مقاعد مراحيض أفرنجي عدد 2 واحد في مبنى المشاغل وواحد في مبنى المعالجة الاولى ذات نوعية جيدة والنيافرا مع العوامات لخزان المياه جميع القطع حسب بلد المنشأ المعتمد لدى شركة السمرا وكما هو معمول به في حمام الطابق الثالث /الرجال في المكاتب الرئيسية عمان وكامل التمديد الصحي بمواسير 4 انش نوع UPVC بسماكة لا تقل عن 5 ملم وربطها بالخط الرئيسي والحاضنات الخاصة برولات الورق الصحي وشطاف معلق ستانلس والمحابس قالب صب نحاس نسبة 100% بلد المنشأ كما هو معمول به في المكاتب الرئيسية عمان والسعر يشمل توصيل المياه وجميع ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.</p> | -8 |
| | | | | عدد | 3 | <p>بالعدد: توريد وتركيب وتشغيل ماكينة ورق صحي (ماكينة محارم بشكير) عدد 2 في مبنى المشاغل وعدد 1 في مبنى المعالجة الاولى اوتامتيك مع حساس لحركة اليد ذات نوعية جيدة مع التمديدات الكهربائية الخاصة وايصالها الى اقرب مصدر كهربائي والسعر يشمل جميع ما يلزم .</p> | -9 |
| | | | | عدد | 1 | <p>بالعدد: توريد وتركيب سخان ماء سعة 90 لتر كيزر في مبنى المشاغل والعمل يشمل ايصاله الى اقرب مصدر كهربائي وتشغيله وايصال المياه اليه.</p> | -10 |
| | | | | عدد | 4 | <p>بالعدد: توريد وتركيب مقاعد مراحيض ارضي دعسة (عربي) عدد 4 في مبنى المشاغل ذات نوعية جيدة والنيافرا مع العوامات لخزان المياه جميع القطع حسب بلد المنشأ المعتمد لدى شركة السمرا وكما هو معمول به في حمام الطابق الاول /الرجال في المكاتب الرئيسية عمان وكامل التمديد الصحي بمواسير 4 انش نوع UPVC بسماكة لا تقل عن 5 ملم وربطها بالخط الرئيسي والحاضنات الخاصة برولات الورق الصحي وشطاف معلق ستانلس والمحابس قالب صب نحاس نسبة 100% بلد المنشأ كما هو معمول به في المكاتب الرئيسية عمان والسعر يشمل توصيل المياه وجميع ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.</p> | -11 |
| | | | | عدد | 1 | <p>بالعدد: توريد وتركيب منطقة استحمام شور في الدورة الصحية في مبنى المعالجة للمرحلة الاولى وعمل زنار ارضي لمنطقة الاستحمام مع تصريف مياه مصادد عدد 1 مواسير 2 وربطها مع الرئيسي وكامل التمديد الصحي الرئيسي بمواسير 4 انش نوع UPVC بسماكة لا تقل عن 5 ملم ،وايصالها بالخط الرئيسي التغذية مع خلط مياه ساخن وبارد قالب صب نحاس نسبة 100% مع سماعة معلق من اجود الانواع بلد المنشأ كما هو معمول به في المكاتب الرئيسية عمان والسعر يشمل جميع ما يلزم وتوصيل المياه ساخن وبارد والاكسسوارات مقاومة للرطوبة والمياه وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.</p> | -13 |



Handwritten signature and date: 2023/5/5

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

العطاء رقم (55 / 2023)

استحداث دورات صحية رجال في مبنى المشاغل وصيانة دورة صحية في مبنى المعالجة المرحلة الاولى / المحطة

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|-------|--|-----|
| | | | | بالمقطوع | مقطوع | <p>بالمقطوع : توريد وتركيب وانشاء شبكة صرف صحي للدورات الصحية في مبنى المشاغل مع مراعاة المناسيب وربطها منهل قائم انابيب الصرف الصحي 6 UPVC سماكة لا تقل 5.1 ملم وربطها بشبكة الصحي القائمة من الدورات الصحية في مبنى المشاغل المزمع انشاؤها انابيب 4 سماكة لا تقل عن 5 ملم وانشاء مناهل عدد 4 بابعاد 60سم*60سم عمق حسب الرئيسي مع الرقبة ،ابعاد الحفر للخط في المناطق الترابية عرض 40سم وعمق حسب المنسوب الرئيسي القائم وعمل طبقة صولنج اسفل الخط قبل تركيبه والطمم على الخط برمل صولنج سماكة لا تقل عن 15سم للطبقة وطبقة عدسية من المواد القائمة في المناطق الترابية، الحفر للخط في المناطق قطع الشوارع الاسفلتية بمسافة 12 م ابعاد الحفر عرض 40سم وعمق حسب المنسوب الرئيسي القائم وعمل طبقة رمل صولنج اسفل الخط قبل تركيبه والطمم على الخط برمل صولنج سماكة لا تقل عن 15سم للطبقة وطبقة اسفلت واعادة الوضع كما كان عليه وتوريد اغطية حديد للمناهل والسعر يشمل الفريم والبنشقة والربط والحفر والصب والتنبيت مع مراعاة الميول والمناسيب ويشمل فحص كامل الشبكات وجميع ما يلزم من اكواع وزاويا ومرابط وكافة القطع وكل ما يلزم لاتجاز هذا العمل وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. *المسافة التقديرية 100 م.ط للخط الخارجي 6</p> | -14 |
| | | | | بالمقطوع | مقطوع | <p>بالمقطوع : اعمال التمديدات الكهربائية والاتارة سيوت 18 3d led وات عدد 8 حص لكلا الموقعين وحسب تعليمات المهندس المشرف وايصال جميع التمديد الكهربائي والاتارة الى اقرب مصدر كهربائي وتوريد وتركيب خزانة قواطع داخلي IP 55 1 رئيسي 32 امبير و4 فرعي 16 امبير والعمل يشمل التوريد والتركيب والتشغيل و اىصال خدمات الاتارة وتشغيل الشفاطات لكافة الدورات الصحية والنبويه وكافة المرايا وماكانات ورق البشكير والاباريز عدد 1 عند المغاسل في الدورة الصحية، قطر الكوابل المستخدمة لا تقل عن 2.5 ملم والسعر يشمل التوريد والتركيب والتشغيل وجميع ما يلزم لاتجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.</p> | -15 |
| | | | | | | المجموع | |



Handwritten signature and stamp.

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

العطاء رقم (/)

استحداث دورات صحية رجال في مبنى المشاغل وصيانة دورة صحية في مبنى المعالجة المرحلة الاولى /المحطة

الشروط الخاصة

- 1- موقع العمل هو مبنى المشاغل ومبنى المعالجة المرحلة الاولى في محطة السمرا لتوليد الكهرباء/الزرقاء الهاشمية
- 2- على المقاول زيارة المواقع والإطلاع على جميع الظروف المحيطة بالعمل.
- 3- التقيد بأمر السلامة العامة.
- 4- المحافظة على الممتلكات العامة.
- 5- مدة العمل 20 يوم عمل من تاريخ أمر المباشر حسب ساعات العمل الرسمية المعمول بها في الشركة وحسب تعليمات الدخول والخروج والتصاريح المعمول بها لدى الشركة .
- 6- الالتزام بتقديم كفالة مالية لصيانة الأعمال لمدة سنة كاملة.
- 7- غرامة التأخير 0.05% دينار عن كل يوم أو جزء من اليوم تأخير.
- 8- السعر شاملاً للمواد والتركيب والأرباح وجميع ما يلزم لإتجاز هذا العمل بشكل جيد.
- 9- إن الكميات الواردة في جدول الكميات هي تقديرية وسيتم المحاسبة على الكميات التي سيتم تركيبها فعلياً في الموقع والكيل هندسي.
- 10-الالتزام باللون وبلد المنشأ للمواد كما هو معتمد لدى شركة السمرا لتوليد الكهرباء وحسب تعليمات المهندس المشرف.
- 11-تقديم جميع المواد قبل البدء بالعمل للفحص والاعتماد من قبل المهندس المشرف ويجب ان تكون من أجود الأنواع ولن يتم قبول أية مواد غير معتمدة من قبل المهندس المشرف.
- 12-إخلاء مسؤولية شركة السمرا من أية حوادث عمل أو أية أضرار لمعدات المقاول أو لكادر المقاول.
- 13-السعر يشمل ازالة أية عوائق.
- 14-على المتقدم لهذا العمل ان يكون مسجل لدى نقابة المقاولين الاردنيين تصنيف انشاءات درجة خامسة فما فوق .
- 15-اعمال التمديدات الكهربائية والانارة التوريد والتركيب والتشغيل من اعمال المقاول حسب تعليمات المهندس المشرف ايصال وتشغيل خدمات الانارة والشفاطات لكافة الدورات الصحية واليوفيه وكافة المرايا والمصابن وماكنات ورقى البشكيروالاباريز عند المغاسل ووضع نظام ترقيم tag لكافة الكوابل .
- 16-إيصال المياه البارد والساخن وتشغيلها وفحص كافة الشبكات التغذية والصحي وتشغيلها.
- 17- الرفع بعد التنفيذ على الواقع وعمل المخططات للاعمال المنفذة من معماري ومدني وميكانيك وكهرباء وتسليم نسخة ورقية ونسخة اوتوكاد للمهندس المشرف.



Handwritten signature or stamp in the bottom right corner.